

| ITEM | DESCRIPTION | السعر الاجمالي كتابية | السعر الاجمالي رقماً | السعر الأفرادى كتابية | السعر الأفرادى رقماً | | | الوصف | البند |
|------|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|--|--|-------|
| 01 | <u>DIVISION 1 - General REQUIREMENTS</u> <u>General Item:</u> Prior to defining unit prices for work items, The Contractor shall refer to work site to inspect all the works physically, and by providing his tender, he agrees on this requirement and acknowledges to accomplish the required works as shown on drawings, as specifications, technical conditions, workmanship and instructions of the supervising engineer's. Items shall include carrying and removing wastes to tipping sites or any site as per the supervising engineer's recommendation. The site shall be submitted clean and free wastes. All drawings and samples of materials used shall be approved, before being supplied, by the supervising engineer's. The contractor shall prepare shop drawing to approved from engineer and maintain the safety of all the works with other trades of workers access, work implementation ...etc, the contractor shall be responsible for restoring all damaged works to their original | | | | | | | <u>القسم الأول - متطلبات عامة</u> <u>بند عام:</u> على المقاول قبل وضع فئات أسعاره على بنود الأعمال الموضحة أدناه الرجوع إلى الطبيعة ومعاينة جميع الأعمال على الطبيعة معاينة تامة نافية للجهالة. ويعتبر تقديمه لعطائه إقراراً منه بذلك وتعهداً منه بتنفيذ الأعمال طبقاً للمخططات والمواصفات والشروط الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف، كما تشتمل البنود على نقل المخلفات إلى المقالب العمومية أو أى مكان يتم تحديده من قبل جهاز الإشراف وتسليم الموقع بعد نهاية العمل نظيفاً خالياً من أى مخلفات، كما يلزم اعتماد جميع المخططات وعينات المواد المستخدمة فى تنفيذ العملية من جهة الإشراف قبل التوريد، على المقاول إعداد مخططات تنفيذية كاملة بكافة التفاصيل (مخططات الورشة) واعتمادها من المهندس المشرف والمحافظة على جميع الأعمال التى لا تدخل ضمن العملية محافظة تامة من عبث العمال أو أخطاء التنفيذ أو خلافه وعليه إعادة كل ما يتأثر منه | 01 |
| | To Collection | | | | | | | المجموع المرحل | |

| ITEM | DESCRIPTION | السعر الاجمالي كتابة | السعر الاجمالي رقماً | السعر الأفرادى كتابة | السعر الأفرادى رقماً | | الوصف | البند |
|--------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--------|
| 2.2 | <u>Styrofoam blocks</u> | | | | | | <u>بلوكات Styrofoam</u> | 2.2 |
| 02.2.1 | <u>Styrofoam blocks W/48 KG/m3 and compressive strength 414 KN/m2 to suit required locations as per sec. 4 shown on drawing B01-S310 specification 02200</u> | | | | | | <u>بلوكات Styrofoam وزن ٤٨ كجم/م³ & اجهاد ضغط ٤١٤ كيلونيوتن / م² ليناسب الأماكن المطلوبة وحسب القطاع ٤ بالمخطط B01-S310 والمواصفات ٠٢٢٠٠</u> | 02.2.1 |
| 02.2.1 | To suit water tank, space No. B01 B03-029 | | | | | | ليناسب خزان المياه فراغ رقم B01 B03-029 | 02.2.1 |
| 02.2.3 | To suit pump room, space No. B01 B03-065 | | | | | | ليناسب غرفة الطلمبات فراغ رقم B01 B03-065 | 02.2.3 |
| | To Collection | | | | | | المجموع المرحل | |